

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmrachná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	509.040		
2	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	454.500		
3	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	363.600		
4	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	909.000		
5	001	181301116	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm	m2	1272.600		

4 Vodorovné konštrukcie

6	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	90.900		
72	422	422210013100	Posúvač s prírubami krátky a s laternou pre elektropohon typ E2, z liatiny DN 100, PN 10 na vodu	ks	1.000		
74	422	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 10, na vodu	ks	2.000		
75	422	422210002800	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 125, PN 10, na vodu	ks	2.000		
73	422	422210013200	Posúvač s prírubami krátky a s laternou pre elektropohon typ E2, z liatiny DN 125, PN 10 na vodu	ks	2.000		

8 Rúrové vedenie

7	436	4363200006vl	Filter pre kvapkovú závlahu na odstraňovanie mechanických nečistôt	ks	1.000		
8	721	7222621vl	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového DN 125	ks	1.000		
9	388	3882400007vl	Vodomer prírubový DN 125, liatina	ks	1.000		
77	271	857261121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2.000		
65	286	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	2.000		

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmrachná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	271	857311121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	8.000		
64	286	286530151300	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 D 125 mm	ks	4.000		
76	552	552520039600	Koleno FFK prírubové z tvárnej liatiny DN 150/45°, PN 10	ks	2.000		
55	552	552520047300	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 125/500, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2.000		
12	311	871183410	Montáž plastových potrubí pre zavlažovacie systémy do rozmeru D 40	m	75.000		
13	426	426810064300	Potrubie HD-PE 100 PN10 25x1,8 mm (balenie 100 m rolka)	m	76.500		
10	311	871223420	Montáž plastových potrubí pre zavlažovací systém rozmeru D 50 - D 63	m	780.000		
11	426	426810064700	Potrubie HD-PE 100 PN10 63x3,8 mm (balenie 100 m rolka)	m	795.600		
53	271	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	242.000		
54	286	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	246.840		
14	271	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	535.000		
15	286	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	545.700		
51	271	871281070	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 125x7,4 mm	m	132.000		
52	286	286130031600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 m	m	134.640		
56	286	286530088600	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 125 mm	ks	3.000		
25	551	551110003800	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací 1", PN 10, s tesnením ventilu, na vodu	ks	2.000		
26	286	286530021800	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110 mm	ks	2.000		
57	286	286530021900	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 125 mm	ks	3.000		
58	286	286530026400	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 125 mm	ks	1.000		
59	286	286530026300	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110 mm	ks	3.000		

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmračná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	286	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm	ks	2.000		
61	286	286530112500	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 125/110 mm	ks	4.000		
62	286	286530112200	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110/90 mm	ks	2.000		
27	311	877183430	Montáž navrtávacích pásov, k rozvodným potrubiam zavlažovacích systémov	ks	152.000		
48	426	4268100630vl3	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN125-3/4"	ks	24.000		
46	426	4268100630vl2	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN110-3/4"	ks	104.000		
47	426	4268100630vl1	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN90-3/4"	ks	24.000		
29	311	891153210	Montáž tvaroviek na potrubie pre kvapkovú závlahu	ks	450.000		
30	426	426810060000	Spojka na PE potrubie 25 priama, PN10	ks	150.000		
31	426	4268100600vl	Napájací kus na PE potrubie 25 priama	ks	150.000		
32	426	426810053400	T-kus na PE potrubie 25x3/4" vonkajší závit, PN10	ks	150.000		
49	311	871143200	Montáž potrubia kvapkovej závlahy	m	40088.000		
50	426	4268100311vl	Podpovrchová závlaha dĺžky 300 m, vnútorný priemer 17,6 mm, prietok 2,4 l	bal	137.636		
40	271	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	2.000		

VRN03

Geodetické práce

41	000	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	0.909		
42	000	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	km	0.909		

M

Práce a dodávky M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

69	341	341210000100	Kábel medený 2x1,5 mm ²	m	20.000		
70	341	341210000200	Kábel medený 3x1,5 mm ²	m	250.000		
71	922	220061131	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov	m	270.000		

23-M

Montáže potrubia

79	923	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	ks	2.000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmračná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	923	230180072	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	ks	7.000		
78	923	230180074	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 125 x do 7.1	ks	11.000		

Celkom