

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmrachná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

46	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	2020.480		
48	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1804.000		
3	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1443.200		
4	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3608.000		
5	001	181301116	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm	m2	5051.200		

4 Vodorovné konštrukcie

6	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	360.800		
79	422	422210003200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 250, PN 10, na vodu	ks	3.000		
80	422	422210013300	Posúvač s prírubami krátky a s laternou pre elektropohon typ E2, z liatiny DN 150, PN 10 na vodu	ks	2.000		
83	422	422210002900	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 150, PN 10, na vodu	ks	2.000		
82	422	422210013600	Posúvač s prírubami krátky a s laternou pre elektropohon typ E2, z liatiny DN 250, PN 10 na vodu	ks	2.000		

8 Rúrové vedenie

7	436	4363200006vl	Filter pre kvapkovú závlahu na odstraňovanie mechanických nečistôt	ks	1.000		
33	311	871143200	Montáž potrubia kvapkovej závlahy	m	163000.000		
34	426	4268100311vl	Podpovrchová závlaha dĺžky 300 m, vnútorný priemer 17,6 mm, prietok 2,4 l	bal	559.633		
8	721	7222621vl1	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového DN 200	ks	1.000		
9	388	3882400007vl1	Vodomer prírubový DN 200, liatina	ks	1.000		
38	271	857351121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 200	ks	2.000		

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmravná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	552	552520049100	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 200/500, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2.000		
10	311	871223420	Montáž plastových potrubí pre zavlažovací systém rozmeru D 50 - D 63	m	2576.000		
11	426	426810064700	Potrúbie HD-PE 100 PN10 63x3,8 mm (balenie 100 m rolka)	m	2627.520		
14	271	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	884.000		
15	286	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	901.680		
49	271	871281070	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 125x7,4 mm	m	420.000		
50	286	286130031600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 m	m	428.400		
16	271	871331074	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 160x9,5 mm	m	216.000		
17	286	286130031800	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	220.320		
18	271	871341076	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 180x10,7 mm	m	471.000		
19	286	286130031900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 180x10,7x12 m	m	480.420		
51	271	871371084	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 280x16,6 mm	m	1402.000		
52	286	286130032300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 280x16,6x12 m	m	1430.040		
59	286	286530089400	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 315 mm	ks	1.000		
60	286	286530152100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 315 mm	ks	2.000		
61	286	286530098900	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 315/280 mm	ks	1.000		
62	286	286530022600	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 280 mm	ks	6.000		
63	286	286530115000	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 280/200 mm	ks	7.000		
65	271	871351078	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 200x11,9 mm	m	3.000		

ZADANIE

Stavba: **ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY**
 Objekt: **SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ)**

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmravná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	286	286130032000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 200x11,9x12 m	m	3.060		
66	286	286530022300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 200 mm	ks	2.000		
94	286	286530152000	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 280 mm	ks	4.000		
67	286	286530151700	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 200 mm	ks	2.000		
95	286	286530151600	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 180 mm	ks	4.000		
54	286	286530089300	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 280 mm	ks	5.000		
20	286	286530088900	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 180 mm	ks	2.000		
68	286	286530114100	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 200/180 mm	ks	4.000		
70	286	286530114000	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 200/160 mm	ks	1.000		
69	286	286530113600	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 180/125 mm	ks	7.000		
53	286	286530112500	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 125/110 mm	ks	7.000		
71	286	286530113000	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 160/90 mm	ks	1.000		
72	286	286530112100	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110/63 mm	ks	1.000		
26	286	286530021800	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110 mm	ks	7.000		
73	286	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm	ks	1.000		
74	286	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 63 mm	ks	1.000		
25	551	551110003800	Ventil zavzdušňovací a odzdušňovací 1", PN 10, s tesnením ventilu, na vodu	ks	8.000		
27	311	877183430	Montáž navrtávacích pásov, k rozvodným potrubiam zavlažovacích systémov	ks	340.000		
28	426	4268100630vI2	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN110-3/4"	ks	184.000		
58	426	4268100630vI	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie 63-3/4"	ks	4.000		
57	426	4268100630vI1	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN90-3/4"	ks	10.000		
55	426	4268100630vI3	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN125-3/4"	ks	94.000		
56	426	4268100630vI4	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie DN160-3/4"	ks	48.000		

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmračná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	311	871183410	Montáž plastových potrubí pre zavlažovacie systémy do rozmeru D 40	m	170.000		
13	426	426810064300	Potrúbie HD-PE 100 PN10 25x1,8 mm (balenie 100 m rolka)	m	173.400		
29	311	891153210	Montáž tvaroviek na potrubie pre kvapkovú závlahu	ks	1020.000		
30	426	426810060000	Spojka na PE potrubie 25 priama, PN10	ks	340.000		
31	426	4268100600vl	Napájací kus na PE potrubie 25 priama	ks	340.000		
32	426	426810053400	T-kus na PE potrubie 25x3/4" vonkajší závit, PN10	ks	340.000		
85	271	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2.000		
86	271	891351111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	2.000		
84	271	891361111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 250	ks	2.000		
40	271	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	4.000		

VRN03

Geodetické práce

41	000	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	3.608		
42	000	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	km	3.608		

M

Práce a dodávky M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

90	341	341210001400	Kábel medený 2x1 mm ²	m	150.000		
91	341	341210000100	Kábel medený 2x1,5 mm ²	m	560.000		
92	341	341210000200	Kábel medený 3x1,5 mm ²	m	840.000		
93	922	220061131	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov	m	1550.000		

23-M

Montáže potrubia

76	923	230180069	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	ks	1.000		
75	923	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	ks	1.000		
43	923	230180072	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	ks	8.000		
44	923	230180078	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x do 9.1	ks	1.000		

ZADANIE

Stavba: ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Objekt: SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ)

Objednávateľ: GAMOTA JR s.r.o., Súmračná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO : 4629789

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	923	2301800vl	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 180	ks	11.000		
78	923	230180080	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 225 x 7.8	ks	9.000		
77	923	230180083	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 250 x 7.8	ks	21.000		

Celkom